IMPROVEMENT OF NORTHERN ITALY WATERWAY SYSTEM

365 PO RIVER SYSTEM

Preliminary Project to improve navigation from Cremona Port to the Adriatic Sea

New Milano - Cremona canal

studies for the improvement of the Northern Italy Waterway System

***Dott. Ing. Marcello Moretti
Responsabile Area Tecnica Lombarda***

Improvement of Northern Italy
Waterway System

L'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) è un Ente strumentale delle Regioni

E' stata istituita nel 2003 e ha assunto le funzioni assegnate nel 1956 al Magistrato per il Po, organo del Ministero per i Lavori Pubblici

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

- a) la programmazione operativa degli interventi;
- b) la progettazione e attuazione degli interventi;
- c) la polizia idraulica;

- d) la gestione del servizio di piena;
- e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
- f) il monitoraggio idrografico

L'Azienda Regionale per i porti fluviali di Cremona e Mantova, è stata soppressa a far data dal dicembre 2006

L'Azienda Regionale per la navigazione in Emilia Romagna ARNI è stata soppressa dal gennaio 2010

sono affidate da Regione Lombardia ed Emilia ad A.I.Po, tutte le funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, nonché alla gestione dei porti, le banchine e le infrastrutture per la navigazione

Dal 2007 AIPO esegue importanti interventi e studi nella rete idroviaria in Lombardia, e nel Fiume Po. Dal 2008, partecipa con la Commissione Europea allo sviluppo della rete.

I progetti co-finanziati:

❖ Progetto Esecutivo di Sistemazione a Corrente Libera da Cremona a Foce Mincio (Ultimato 2009)

❖ **365 PO RIVER SYSTEM** Preliminary Project to improve navigation from Cremona Port to the Adriatic Sea (co-fin. Commissione EU/TENT 2013)

❖ **Nuovo canale Milano-Cremona:** studi per il miglioramento del sistema delle vie navigabili nell' "Italia Settentrionale" - 2013-IT-91061-S - nel settore della rete transeuropea dei trasporti (co-fin. Commissione EU/TENT 2014)

❖ Nuova Conca di Isola Serafini -collegamento Cremona e Pavia/Piacenza (co-fin. Commissione EU/TENT 2015)

❖ **River Information System -RIS** (co-fin. Commissione EU/TENT 2015)

MULTI-PURPOSE LANDSCAPE

Sistema della navigazione interna
= arterie per lo sviluppo
= sinergia

1. La via d'acqua permette il collegamento tra interporti interni e marittimi
2. Basso impatto ambientale
3. Produzione di energia da fonti rinnovabili
4. Corretto utilizzo della risorsa idrica
5. Sviluppo sostenibile urbano e regionale; commerciale e turistico

Il sistema navigabile del Bacino del Fiume Po, è inserito nelle **Reti strategiche CORE**, dalla Commissione Europea, nel Corridoio Mediterraneo (n.3 Verde) ed è definito Prioritario il suo Potenziamento e Sviluppo. La Commissione ha definito le priorità per lo sviluppo del sistema infrastrutturale, tramite lo strumento delle CEF – CONNECTING EUROPE FACILITIES

SCOPO RETI CEF

- Implementare le misure necessarie per raggiungere lo standard minimo di Classe IV CEMT
- Modernizzare, raggiungendo uno standard adeguato alle direttive CEMT
- Tenere in giusto conto lo stato ambientale delle idrovie stesse
- Implementare i sistemi RIS
- Promozione di uno sviluppo dei trasporti sostenibile tramite le vie d'acqua
- Connettere i porti interni, con gli scali ferroviari e gli assi stradali
- Modernizzazione ed espansione della capacità infrastrutturale necessaria, con particolare riguardo alle aree di interscambio merci
- Uso di carburanti verdi

CORE NETWORK 9 corridoi definiti nelle CEF

Budget stimato per il completamento della rete infrastrutturale generale, compresa navigazione interna del Corridoio Mediterraneo, così come derivato.

La Commissione co-finanzia lavori fino al 40% e Studi al 50%, con priorità per le Reti Strategiche CORE

TEN-T 2014-2020

<i>in MEUR</i>	Est. Total cost	Est. EU support
RIS	150.00	75.00
Corridor 2 North Sea-Baltic	2,000.00	600.00
Corridor 3 Med	3,250.00	1,300.00
Corridor 4 East-Med	895.00	
Corridor 6 Rhine-Alpine	0.00	0.00
Corridor 8 North Sea-Med	10,295	3,940
Corridor 9 Rhine-Danube	3,500.00

365 Po River System

Preliminary Project to improve navigation from Cremona Port to the Adriatic Sea.

Priority 1: The acceleration/facilitation of the implementation of TEN-T projects

tot. budget: Progetto € 2.000.000,00 (richiesta co-fin. EU 50%)

co-fin EU : € 1.000.000,00

co-fin Regione Lombardia : € 400.000,00

co-fin Regione Emilia Romagna : € 500.000,00

co-fin AIPo : € 100.000,00

Scopo del progetto, è far partire procedure di Partecipazione Pubblico Privata (PPP)

BUSINNES PLAN: Stima sommaria Budget Totale per i Lavori: 3 IPOTESI

REGIMAZIONE DEL FIUME PO (N.5 Sostegni idraulici/Conche): 2 Mld €

SISTEMAZIONE A CORRENTE LIBERA (Pennelli): 500,000,000 € (200 tra CR e MN – 300 tra MN e Delta)

SOLUZIONE MISTA , 3 TRAVERSE + NUMERO RIDOTTO DI PENNELLI : 1,8 Mld €

SCOPO GENERALE DEL PROGETTO

Il bacino del Fiume Po è inserito nelle CORE Network, e dichiarato Multimodale

Contribuire allo sviluppo delle strategie Horizon 2020 ed essere in linea con gli obiettivi del Libro Bianco dei Trasporti (European Commission)

Proporre uno studio multi settore e le possibilità di sviluppo socio-economico nei territori attraversati

Mobilità sostenibile di trasporto delle persone e delle merci

Risolvere problematiche di congestione nei corridoi di trasporto interni e rimozione dei colli di bottiglia

Proporre una rete integrata con la ferrovia e le Autostrade del mare

Cofinanziato dall'unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

Approfondire e sviluppare gli studi esistenti per la navigazione nel Fiume Po, con obiettivo di raggiungere la possibilità di navigare 365 giorni all'anno

Analizzare gli impatti prodotti dalle possibili soluzioni (regimazione, corrente libera) sulla morfologia del Fiume , sull'idraulica, e sull'idrologia:

- Raggiungere un livello di Classe di navigazione adeguato (Classe V) su tutto il tratto navigabile per tutto l'anno
- Estendere gli studi di Regimazione e di corrente libera al tratto di Valle, fino al Delta del Po
- Effetti sul trasporto solido, nel tratto oggetto dei lavori e conseguenze nel Delta
- Effetti sugli acquiferi e connessioni con la rete dei Consorzi di Bonifica
- Connessioni con la pianificazione di Bacino esistente
- Studio degli effetti sulla qualità delle acque e sugli ambienti ripariali acquatici
- Effetti delle traverse nel contrasto alla risalita del cuneo salino
- Analisi Socio Economica , tenendo conto delle possibili soluzioni (Regimazione / Corrente Libera)
- Possibilità di sviluppo di nuove Piattaforme logistiche, e sviluppo di un sistema di trasporto multi modale
- Connessione con la rete di trasporto, commerciale e turistico – Canale Milano Cremona; idrovia Locarno Venezia

1. Attività sperimentali

- ✓ **Analisi granulometriche** in 50 sezioni con 170 ca campioni granulometrici
- ✓ **Analisi torbidimetriche** a Cremona, Boretto, Borgoforte, Pontelagoscuro in gennaio, marzo e ottobre 2015

2. Bilancio del trasporto solido

- ✓ DTM e batimetrie 2015
- ✓ Aggiornamento PGGs dell'Autorità di bacino del fiume Po (2005 → 2015)

3. Progetto di sistemazione a corrente libera da Foce Mincio al Po di Goro

- ✓ Definizione configurazioni progettuali
- ✓ Modellazione 2D a fondo mobile per verifica effetti morfologici
- ✓ Modellazione 2D a fondo fisso per verifica fondali minimi di navigazione

4. Progetto regimazione con traverse di sostegno livelli di magra/morbida

- ✓ Modellazione 2D a fondo fisso per definizione ubicazione traverse
- ✓ Modellazione 2D a fondo mobile per verifica effetti morfologici
 - con apertura traverse per $Q > 2000 \text{ mc/s}$ o 1200 mc/s
 - con configurazioni d'alveo allargato o ristretto

Improvement of Northern Italy
Waterway System

FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA REGIMAZIONE DEL FIUME PO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Obiettivo 365 giorni anno con 3.50 m fondale

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

1. il fondo alveo è in continuo abbassamento, soprattutto nel tratto compreso tra Isola Serafini e foce Taro
2. l'apporto solido di sedimenti da monte è ridotto, a causa della presenza, della configurazione e della gestione dello sbarramento di Isola Serafini, delle estrazioni e delle opere di sistemazione dei versanti e degli affluenti. Tale minore apporto è corresponsabile dell'abbassamento del fondo alveo
3. l'alveo di magra, modificato per consentire la navigazione, è monocursale e canalizzato. La portata dell'alveo inciso è oggi cresciuta fino a valori dell'ordine di 4'000 – 5'000 mc/s, per cui l'espansione della corrente nelle aree golenali e la riattivazione delle lanche ancora presenti a tergo dei pennelli di navigazione avviene solo in occasione di eventi di piena di una certa entità. Anche tale trasformazione è corresponsabile dell'abbassamento del fondo alveo
4. l'attuale assetto non garantisce, mediamente, la navigabilità commerciale dell'intero tratto per un periodo di circa 2 mesi all'anno;
5. il progressivo abbassamento delle quote di fondo alveo ha comportato un notevole abbassamento anche del livello idrico, soprattutto in condizioni di magra, peggiorando le possibilità di derivazione a fini irrigui e abbassando il livello delle falde circostanti. L'abbassamento del livello idrico ha indotto la perdita di zone umide con depauperamento degli habitat

Attraverso la regimazione si otterrà un innalzamento del livello idrico del fiume Po in condizioni ordinarie, in grado di indurre:

- 1 - riequilibrio idraulico/morfologico del fiume
- 2 - miglioramento delle condizioni di navigabilità
- 3 - produzione di energia idroelettrica da fonte rinnovabile
- 4 - miglioramento delle possibilità di derivazione a fini irrigui
- 5 - innalzamento e stabilizzazione delle falde idriche
- 6 - maggiore disponibilità di risorsa idrica da gestire durante i periodi siccitosi
- 7 - riqualificazione paesistica ed ambientale

- rialzamento del pelo libero solo per le portate medio – basse ($Q < 2.500 \text{ m}^3/\text{s}$ nel 2009 $\rightarrow$ $Q < 1'200 \text{ m}^3/\text{s}$ nel 2015)
- totale trasparenza delle traverse alle piene normali e straordinarie (apertura totale per $Q > 2.500 \text{ m}^3/\text{s}$ nel 2009 $\rightarrow$ $Q < 1'200 \text{ m}^3/\text{s}$ nel 2015)

Improvement of Northern Italy
Waterway System

PRINCIPI D'IMPOSTAZIONE GENERALI

Innalzamento dei livelli confinato
all'interno dell'alveo inciso

- Livello progetto (Q=500 – 1200 m³/s)
- Livello attuale (Q=1200 m³/s)
- Livello attuale (Q=500 m³/s)

Sezione S30B

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

Differente configurazione rispetto all'impianto di Isola Serafini

Gli impianti in progetto sono ad

“ACQUA FLUENTE”

Non si modifica il regime
idraulico del Fiume

Improvement of Northern Italy
Waterway System

LAYOUT OPERE

Agenda Interregionale per il fiume Po

Studio 2015

Soluzione di minor impatto con centrale all'interno della traversa (opzionale)

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

Improvement of Northern Italy
Waterway System

SCHEMA CENTRALE

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Studio 2009

Produzione totale con opere e
regolazioni studio 2009 con 5 traverse:
1'050 GWh/anno

Studio 2015

Produzione totale con opere e
regolazioni studio 2015 con 5
traverse: 810 GWh/anno

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

Modellazione 2D a fondo fisso per definizione ubicazione traverse

La ricerca delle configurazioni più idonee delle opere di regimazione, condotta a partire dagli esiti dello studio di fattibilità AIPO – Infrastrutture Lombarde del 2009, è stata effettuata secondo i seguenti criteri:

-ottimizzare la funzionalità dell'opera nei riguardi della navigazione, in particolare garantendo manovrabilità degli accessi nei mandracchi della conca per navigli di classe Va;

-minimizzare l'impatto delle opere fisse (strutture fisse costitutive della conca, delle pile della traversa, della centrale idroelettrica e delle opere accessorie e di accesso e manutenzione) nei confronti dei regimi di piena;

-rendere compatibili le opere con il regime degli affluenti, nei casi di prossimità con le corrispondenti foci, o con specifiche condizioni locali.

Improvement of Northern Italy
Waterway System

ANALISI IMPATTO TRAVERSE SULLA PIENA DEL PO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

Improvement of Northern Italy
Waterway System

TRAVERSA 1 – MOTTA BALUFFI / ROCCABIANCA

Agenda Interregionale per il fiume Po

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

Improvement of Northern Italy
Waterway System

TRAVERSA 2 – CASALMAGGIORE / COLORNO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

Improvement of Northern Italy
Waterway System

TRAVERSA 3 – VIADANA / SUZZARA

Agenda Interregionale per il fiume Po

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

Improvement of Northern Italy
Waterway System

TRAVERSA 4 – QUINGENTOLE / SERRAVALLE A PO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

TRAVERSA 5 – STIENTA / FERRARA

Improvement of Northern Italy
Waterway System

STUDIO DI SISTEMAZIONE A CORRENTE LIBERA

Agente Interregionale per il fiume Po

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

COLORE	DESCRIZIONE	GIORNI DI PERSISTENZA DEL FONDALE "G"
Verde	TRATTO A RIDOTTA PERSISTENZA	$0 < G < 25$
Giallo	TRATTO A MEDIA PERSISTENZA	$25 < G < 35$
Rosa	TRATTO AD ELEVATA PERSISTENZA	$35 < G < 50$
Rosso	TRATTO CRITICO	$G > 50$

Tratto Foce Mincio - Delta Po Costo € 300 milioni
Obiettivo 320 giorni anno con 2.40 fondale

Nome Località	MEDIA 1994 - 2013	MEDIA 2003 - 2013	MEDIA 2003 - 2007
FOCE MINCIO	17,8	26,5	57,4
FOCE SECCHIA	13,6	24,6	46,6
SABBIONCELLO	29,7	51,8	64,8
BONIFICA SABBIONCELLO	18,5	30,1	40,4
MONTE QUINGENTOLE	51,9	77,7	129,8
VALLE QUINGENTOLE	54,0	89,5	117,8
PEREROLO	18,7	28,4	27,0
MONTE CARLETTE	13,5	22,2	48,8
CARLETTE	46,5	78,9	92,2
FORNACI	41,7	62,8	61,4
PAGLIOTTA	23,6	36,5	55,2
MONTE OSTIGLIA	0,7	1,3	2,8
MONTE P.TE REVERE	5,1	9,3	20,4
RONCHI	17,8	32,0	66,4
BONIZZO	38,4	48,5	74,2
MELARA	62,2	93,2	72,8
VALLE MELARA	35,5	50,3	75,6
PRADONI	42,4	64,6	96,6
MERICONDA	27,8	46,4	71,2
ISOLA CANTUTTI	22,1	22,6	44,8

Esempi

Confronto con il tracciato della
Compagnie Nationale du Rhone 2004

tracciato dello studio 2004
ca. 60 km COSTO 1 Mld €

tracciato studio di fattibilità 2015
Ca. 60 km COSTO 1.7 Mld €

Dislivello tot. 72 m:
si passa da 110 m s.l.m. di Truccazzano
ai 38 m s.l.m. di Pizzighettone (Tencara)

- Utilizzare al meglio alcuni canali esistenti (CANALE MUZZA - DERIVATORE CA' DE BOLLI), ovviamente adattandoli
- Evitare di sopraelevare alcuni ponti ritenuti difficilmente modificabili (ponti ferroviari, grandi cavalcavia stradali)
- Scelta delle conche (7) – Utilizzo di tratti in ponte canale (es. Attraversamento Fiume Adda)
- Minimizzare l'impatto sul paesaggio nelle zone relativamente pianeggianti della Val Padana, tenendo conto dei principali vincoli paesaggistici presenti, prevedendo anche tratti in viadotto
- Localizzare il porto intermodale il più possibile vicino a Milano e all'intersezione degli assi di scambio più importanti (autostrada, strade e grandi arterie, ferrovia, ecc.), esistenti o in progetto
- Migliorare i sistemi d'irrigazione, in particolare rendendo impermeabile il futuro canale. Analizzare l'impatto sull'agricoltura della Val Padana, Analizzare l'impatto sulle acque superficiali e sotterranee, Rispettare le zone protette ed i siti classificati

L'individuazione dei terminal intermodali muove dalla necessità di far fronte alla crescente richiesta di gestire una complessità territoriale che tenga in considerazione diversi fattori quali:

- l'esigenza di uno sviluppo sostenibile dell'attività produttiva;
- a crescente sensibilità verso una qualità ambientale e abitativa che investe anche l'interland Milanese;
- il bisogno di potenziamento di infrastrutture logistiche che, alla crescita della movimentazione delle merci in ingresso ed uscita da Milano, supplisca al rischio di paralisi della mobilità;
- a richiesta degli imprenditori di trovare aree che possano consentire un'incremento economico produttivo a fronte di investimenti compatibili.

Il canale Milano-Cremona avrà una capacità di trasporto a pieno carico di oltre 12 milioni di tonnellate di merci, di cui una parte non trascurabile transiterebbe dal porto intermodale di Milano. È quindi necessario poter disporre sin dall'inizio di un'area sufficiente (diverse centinaia di ettari) per posizionare una siffatta infrastruttura.

STRETTOIE ED INTERSEZIONI SUL CANALE MUZZA

TRIPlice FUNZIONALITA' DEL TRATTO DI CANALE "DIVERSIVO"

Improvement of Northern Italy
Waterway System

Le sezioni idrauliche tipologiche di riferimento

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Tipologia 1
Sezione tipologica
canale navigabile

Tipologia 2
Sezione in progetto per
il tratto Lavagna - Zelo

Tipologia 3
Sezione in progetto per il
tratto in ponte canale

Cofinanzia
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

60,00

Improvement of Northern Italy
Waterway System

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Stato attuale

Stato futuro

Cofinanziato dall'Unione europea
Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Schizzo assonometrico della conca di Lavagna

La realizzazione di un canale navigabile in grado di attuare il collegamento Milano-Mare Adriatico è, senza dubbio, un progetto di grande rilevanza e particolarmente ambizioso. Esso, però, si inserisce perfettamente nella cultura storica italiana di sviluppo delle vie navigabili, pur dovendo rilevare che gli ultimi decenni hanno visto gli orientamenti in questa direzione in forte regressione. Il presente studio mette in luce la fattibilità del prolungamento Pizzighettone-Milano e del conseguente **sbocco al mare, attraverso il Po, della città di Milano**, del suo corollario e dei traffici provenienti o uscenti dal resto d'Italia, ed aventi come nodo principale l'area milanese.

Il trasferimento dalla modalità su gomma all'idrovia potrebbe apparire modesto, ma è opportuno rilevare che, in una rete stradale satura, **l'eliminazione di 1.500-2000 autocarri da 20 tonnellate al giorno**, è pur sempre un dato altamente significativo.

La possibilità, lungo il tracciato, della collocazione di **porti turistici** ed in particolare di creare, a ridosso dell'area milanese, una vasta zona destinata ad attività ricreative, utilizzando ed adattando il Canale della Muzza, costituisce indubbiamente un fatto di rilevante interesse.

L'Adda, i navigli milanesi, i laghi lombardi e, infine, l'ipotizzato collegamento Milano-Cremona, uniti con il progetto di regimazione del Fiume Po e della sua sistemazione a corrente libera potrebbero costituire una rete navigabile di sicuro interesse anche dal punto di vista turistico-ambientale, coniugando il **trasporto commerciale e la funzione diportistica per 365 giorni l'anno**.

Improvement of Northern Italy
Waterway System

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

AIPO (Interregional Agency for the Po river)

URL: www.agenziapo.it